

Verbandsgemeindeverwaltung  
Bodenheim  
Bauamt - Frau Ley

20. Juli 1987

6501 Bodenheim



Betr.: Löschwasserbehälter auf dem Friedhof Nackenheim

Sehr geehrte Frau Ley,

auftragsgemäß bin ich der Sache nachgegangen und lege Ihnen als Ergebnis meiner Verhandlung mit dem Wasserverband Bodenheim die Kopie meines heutigen Aktenvermerks mit Kostenschätzung vor.

Auf Bitten von Herrn Bürgermeister Ollig habe <sup>sich</sup> auch die Kosten für die Alternative = Erstellung eines Wasserbehälters überschläglich ermittelt und lege Ihnen hierüber eine entsprechende Kostenschätzung vor.

Da die Sache bereits morgen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung steht, gebe ich Herrn Bürgermeister Ollig von allem gleich eine Kopie direkt hin.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

### A k t e n v e r m e r k

über ein Gespräch mit Herrn Riebel vom Wasserwerk Bodenheim in Sachen Löschwasserversorgung der kath. Pfarrkirche "St. Gereon" in Nackenheim

Das Gespräch wurde am 20. Juli 1987 in meinem Büro geführt.

Gegenstand des Gespräches war mein Schreiben vom 16.7.1987 an den Wasserverband Bodenheim, auf dessen Inhalt verwiesen wird.

Herr Riebel macht dazu folgende Aussagen:

1. Grundsätzlich ist das DVGM-Arbeitsblatt W 405 vom Juli 1978 d. i. die Bereitstellung von Löschwasser durch öffentliche Trinkwasserversorgung maßgeblich. Gemäß dieser Vorschrift ist die Löschwasserversorgung der Kirche gesichert, da die Wasser-Entnahmemöglichkeiten im Umkreis von 300 m um das Brandobjekt liegen.
2. Hinsichtlich der Wassermenge und der Druckverhältnisse herrschen besonders günstige Verhältnisse, da an der Entnahmestelle Langgasse-Abzweig Lörzweilerstraße die Entnahme aus zwei verschiedenen Druckzonen möglich ist. Und zwar wird die Langgasse vom Hochbehälter (HB) Nackenheim her und die Lörzweilerstraße vom HB Lörzweiler her gespeist.
3. Weitere Schritte wären zusätzliche Maßnahmen, welche die die Gemeinde auf ihre Kosten veranlassen müßte. Als technische Möglichkeit schlägt Herr Riebel die Verlegung einer Trockenleitung vor, da aus hyg-ienischen Gründen <sup>Verbrands-</sup> eine Wasserleitung ohne Endabnahme nicht zulässig ist. Im Ausführungsfalle solle diese Leitung entlang der offenen Regenrinne westlich des Schulwingerts geführt werden. Der Anfang liege günstig am Absturzschacht der Halbschalen in der Lörzweilerstraße, die Mündung unmittelbar neben dem zu errichtenden Rettungsweg.

Herr Riebel bittet um Verständnis für die mündliche Behandlung der Sache, da eine schriftliche Stellungnahme bis morgen nicht möglich ist.

Nackenheim, den 20. Juli 1987


Kostenschätzung (DIN 276)

zum Einbau eines Stahltanks als Löschwasserbehälter für die  
kath. Pfarrkirche "St. Gereon" in Nackenheim

Es ist ein Mannesmann-Stahltank geplant, frosttief gelagert.

einwandiger Tank außenisoliert, 20.000 l	7.875,-- DM
Innenbeschichtung	4.700,-- DM
Armaturen	310,-- DM
Dom, befahrb. Deckel	1.500,-- DM
einlagern, Aushub, Sandbett, Verfüllung	5.000,-- DM
	<u>19.385,-- DM</u>
+ 14% Mehrwertsteuer	2.713,90 DM
	<u>22.098,90 DM</u>
Nebenkosten	1.500,-- DM
	<u>23.598,90 DM</u>
Unvorhergesehenes	1.401,10 DM
	<u>25.000,-- DM</u>
	=====

Nackenheim, den 20. Juli 1987



K o s t e n s c h ä t z u n g

über Lieferung und Verlegung einer Löschwasser-Trockenleitung  
zur Brandkekämpfung an der kathol. Kirche "St. Gereon in  
Nackenheim

Die Leitung ist in Kunststoffrohr  $\varnothing$  100 mm auszuführen  
und seitlich des offenen Regenwasserkanals als Erdleitung  
zu verlegen.

Die Leitung beginnt neben Absturzbauwerk in der Lörzweiler-  
straße und endet am geplanten Rettungsweg im "Schulwingert".

Die baulichen Leistungen bestehen aus Lieferung der Rohr-  
leitung, ERdarbeiten, die fast ausschließlich von Hand  
ausgeführt werden müssen und Fundamentstützen in regelmäßigen  
Abständen zur Fixierung der Leitung.

ca 90 lfm Rohrleitung liefern, verlegen einschl. ERdarbeiten	à 250,-- DM =	22.500,-- DM
Fundamente	pauschal	5.200,-- DM
Armaturen, Nebenarbeiten		2.400,-- DM
		<u>30.100,-- DM</u>
+ 14 % Mehrwertsteuer		4.214,-- DM
		<u>34.314,-- DM</u>
Nebenkosten		2.000,-- DM
Unvorhergesehenes		1.686,-- DM
		<u>38.000,-- DM</u>
		=====

Nackenheim, den 20. Juli 1987

